



ประกาศโรงพยาบาลรัษฎุมิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล โรงพยาบาลรัษฎุมิ
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล โรงพยาบาลรัษฎุมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสงขลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสงขลาเชื่อถือ

/ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.rattaphumhospital.com/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๓, ๒๒๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุวิทย์ คงข่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัษฎุมิ อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา

ที่ สข.๐๐๓๒.๓๐๑.๐๔/...../๒๕๖๕

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ตามคำสั่งโรงพยาบาลรัษฎุมิ ที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล โรงพยาบาลรัษฎุมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณาดำเนินการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณรายการงานก่อสร้างปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล โรงพยาบาลรัษฎุมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๑,๕๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

วิศวกรโยธา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลรัตนุมิ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๕๖๔
๑,๔๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
บัญชีประมาณการราคากลาง ปรับปรุงโซน ARI clinic และศูนย์แปล ดังนี้

- ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น
- ปร.๕ (ก)	จำนวน	๑	แผ่น
- ปร.๕ (ข)	จำนวน	๑	แผ่น
- แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา	จำนวน	๑	แผ่น
- แบบ ปร.๔	จำนวน	๑๕	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลรัตนบุรี ที่ ๑๒๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


(๑) นายสุวิทย์ คงชูช่วย	ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี	ประธานกรรมการ
(๒) นายเจริญชัย ทองใหญ่	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
(๓) นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์	ตำแหน่งวิศวกรโยธา	กรรมการ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)
วิศวกรโยธา
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)	1,332,178.94	ไม่ต่อเติม
2	ครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	99,938.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	66,608.95	
	เพิ่มตามมติ ครม. 5%		
สรุป	รวมเป็นเงิน	1,498,725.89	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,498,000.00	
	ราคากลาง	1,498,000.00	
	ราคากลาง ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,020,357.64	1.3056	1,332,178.94	
	หมวดงานก่อสร้าง(ทุน)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,332,178.94	

Ca

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	93,400.00	7%	99,938.00	
รวมค่าก่อสร้าง				99,938.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สรุป แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
1	หมวดงานรื้อถอน	9,529.00		
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	137,935.53		
3	หมวดงานฝ้าเพดาน	109,785.00		
4	หมวดงานพื้น	65,056.00		
5	หมวดงานผนัง	148,680.97		
6	หมวดงานประตู - หน้าต่าง	94,900.00		
7	หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง	134,043.05		
8	หมวดงานระบบปรับอากาศ	56,099.00		
9	หมวดงานระบบระบายอากาศ	264,329.10		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,020,357.64		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	93,400.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	93,400.00		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 วันที่ 1/15

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง AR CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ส่วนต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)								
1	1. หมวดงานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนทิ้งพร้อมขบทิ้ง		-						
	1.1 งานรื้อถอนทิ้งส่วนหน้าต่าง-ช่องแสง แบบวงกบไม้ฝังปูน	บ.กบ	10.0	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	1.2 งานรื้อถอนทิ้งส่วนผนังห้อง-เจาะผนังทำช่องประตู พร้อมขบทิ้ง	ตร.ม.	20.4	-	-	150.00	3,064.50	3,064.50	
	1.3 งานรื้อถอนทิ้งส่วนโครงสร้างผนัง-ประตูบานเหล็ก บริเวณศูนย์แปล	ตร.ม.	34.3	-	-	50.00	1,714.50	1,714.50	
	1.4 งานรื้อถอนทิ้งส่วนผนังบริเวณศูนย์แปล (เคลือบปูน)	ลบ.ม.	1.5	-	-	500.00	750.00	750.00	
	1.5 งานรื้อถอนผนังกับบันได (10 รายการ)	งาน	1.0	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							9,529.00	
2	2. หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 หมวดงานฐานราก และเสาตอม่อ								
	2.1.1 งานดินชุด ดินถม								
	ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน F1 ชุดลึกเกิน 1.00 ม. จำนวน 6 หลุม	ลบ.ม.	20.93			125.00	2,615.63	2,615.63	
	2.1.2 วัสดุรองฐานราก								
	ฐานราก F1 จำนวน 6 หลุม								
	- คอนกรีตหยาบ ขนาด 1.50x1.50 ลึก 0.05 ม.	ลบ.ม.	0.68	1,800.00	1,215.00	398.00	268.65	1,483.65	
	- พอร์ชยาบถมอัดแน่น ขนาด 1.50x1.50 ลึก 0.10 ม.	ลบ.ม.	1.35	350.00	472.50	91.00	122.85	595.35	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการการ บริหารงานงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงแผน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลศิริกฤมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลศิริกฤมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1.3 งานคอนกรีตฐานราก และเสาตอม่อ								
	ฐานราก F1 จำนวน 6 ฐาน								
	- คอนกรีตฐานราก F1ขนาด 1.50x1.50 ลึก 0.25 ม.	ลบ.ม	3.38	1,889	6,375.38	391.00	1,319.63	7,695.00	
	เสาตอม่อ C1 จำนวน 6 ต้น								
	- คอนกรีตเสาตอม่อ C1ขนาด ขนาด 0.30x0.30 ลึก 1.20 ม.	ลบ.ม	0.65	1,889	1,224.07	391.00	253.37	1,477.44	
	2.1.4 งานไม้แบบสำหรับหล่อคอนกรีต								
	ฐานราก F1 จำนวน 6 ฐาน	-		-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบฐานราก F1ขนาด 1.50x0.25 ม.	ตร.ม.	9.00	400.00	3,600.00	133.00	1,197.00	4,797.00	
	เสาตอม่อ C1 จำนวน 6 ต้น								
	- ไม้แบบเสาตอม่อ C1ขนาด ขนาด 0.30x1.20 ม.	ตร.ม.	8.64	400.00	3,456.00	133.00	1,149.12	4,605.12	
	ไม้ค้ำว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ	5.29	400.00	2,116.80	-	-	2,116.80	
	ตะปูยึดไม้แบบ	กก.	2.00	44.40	88.80	-	-	88.80	
	2.1.5 เหล็กโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ								
	ฐานราก F1 จำนวน 6 ฐาน								
	- เหล็กแกนเสา DB16 มม.	กก.	79.00	25.21	1,991.59	3.30	260.70	2,252.29	
	- เหล็กปลอก RB 6 มม.	กก.	17.76	27.78	493.37	4.10	72.82	566.19	
	- เหล็กเสริมฐาน DB16 มม.	กก.	237.00	25.21	5,974.77	3.30	782.10	6,756.87	
	รวมงานฐานรากและเสาตอม่อ							35,050.13	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริกฤมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชวนรงค์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง AR CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ป/ร.4 หน้าที่ 3/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวัดภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลวัดภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.2 ผนวดยานตามพื้น	-							
	เหล็ก WF- 200 x 200 (หนา 6.5.7 kg/m)	เส้น	7.00	8,024.00	56,168.00	2,407.20	16,850.40	73,018.40	
	เหล็ก C 200 x 75 x 20 x 3.2 กก.	เส้น	5.00	1,802.00	9,010.00	540.60	2,703.00	11,713.00	
								84,731.40	
	รวมงานตามพื้น								
	2.3 ผนวดยานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	-							
	พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5	ตร.ม.	54.25	220.00	11,935.00	25.00	1,356.25	13,291.25	
	คอนกรีตที่ทับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	ลบ.ม.	3.00	110.00	330.00	30.00	90.00	420.00	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	55.00	67.00	3,685.00	5.00	275.00	3,960.00	
	ไม้แบบยกหล่อตัวพื้นที่ลาด	ตร.ม.	0.75	400.00	300.00	113.00	84.75	384.75	
	ไม้รวก สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ	0.23	400.00	90.00	-	-	90.00	
	ตะปูยึดไม้แบบ	กก.	0.18	44.40	7.99	-	-	7.99	
								18,153.99	
	รวมงานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป							137,935.53	
3	3. ผนวดยานฝ้าเพดาน								
	3.1 งานฝ้าเพดาน โฉงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	DENSITY 1.00 LBS F-GLADE เรียบ หนา 2"	ตร.ม.	107.00	563.00	60,241.00	168.90	18,072.30	78,313.30	
	-ฉาอุดมึนเอนิย ANODIZE / ครัวชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	-SEALANT	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม							78,313.30	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชูวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ป ร 4 วันที่ 4/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสัตว์ภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสัตว์ภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานฝ้าเพดาน ห้องตรวจโรค ARI CLINIC NEGATIVE ROOM								
	DENSITY 1.00 LBS F-GLADE เรียง ทน 2"	ตร.ม.	30.00	563.00	16,890.00	168.90	5,067.00	21,957.00	
	จากอลูมิเนียม ANODIZE / ครัวชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	SEALANT	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม							21,957.00	
	3.3 งานฝ้าเพดาน ห้อง SWAB TEST NEGATIVE ROOM								
	DENSITY 1.00 LBS F-GLADE เรียง ทน 2"	ตร.ม.	13.00	563.00	7,319.00	168.90	2,195.70	9,514.70	
	จากอลูมิเนียม ANODIZE / ครัวชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	SEALANT	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม							9,514.70	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน							109,785.00	
4	4. หมวดงานพื้น								
	4.1 งานพื้นบริเวณ โถงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	107.00	450.00	48,150.00	158.00	16,906.00	65,056.00	
	รวมหมวดงานพื้น							65,056.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ภูมิ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ปร.4 หน้าที่ 5/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสัตว์ภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสัตว์ภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	5. หมวดงานผนัง								
	5.1 งานผนังบริเวณ โถงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบ โถงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	อิฐฉาบเรียบ	ตร.ม.	13.00	282.00	3,666.00	98.00	1,274.00	4,940.00	
	ปูนฉาบเรียบรูป ฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน	ตร.ม.	19.42	75.00	1,456.50	82.00	1,592.44	3,048.94	
	งานผนัง กั้นสตาเลคเตนเลส โถงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล	ตร.ม.	18.50	2,500.00	46,250.00	750.00	13,875.00	60,125.00	
	งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบขนาด 12 มม.-โครงคร่าวเหล็ก บดสองด้าน (ศูนย์แปล)	ตร.ม.	40.00	519.00	20,760.00	108.00	4,320.00	25,080.00	
	งานทาสีกันเชื้อราสีม่วงโถงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล	ตร.ม.	160.00	44.00	7,040.00	30.00	4,800.00	11,840.00	
	รวม							105,033.94	
	5.2 งานผนังบริเวณ ห้องตรวจโรค ARI CLINIC NEGATIVE ROOM								
	งานผนัง อิฐฉาบเรียบขนาด 12 มม. + โครงคร่าวเหล็ก บดสองด้าน	ตร.ม.	14.97	519.00	7,769.43	108.00	1,616.76	9,386.19	
	งานทาสีกันเชื้อราสีม่วงห้องตรวจโรค ARI CLINIC NEGATIVE ROOM	ตร.ม.	89.48	44.00	3,937.12	30.00	2,684.40	6,621.52	
	รวม							16,007.71	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ภูมิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชวนวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง AR CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ปร.4 วันที่ 6/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวัดภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลวัดภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	5.3 งานผนังบริเวณ SWAB TEST NEGATIVE ROOM								
	งานผนัง ยิปซัมบอร์ดเรียบหนา 12 มม. + โครงสร้างเหล็ก บุนสองด้าน	ตร.ม.	18.00	519.00	9,342.00	108.00	1,944.00	11,286.00	
	งานทาสีกันเชื้อราที่ผนังห้องตรวจโรค SWAB TEST NEGATIVE ROOM	ตร.ม.	55.68	44.00	2,449.92	30.00	1,670.40	4,120.32	
	- Alumina Composit ขนาด 1220 x 2440 x 0.15 x 3 มม. (สีระบุภายหลัง)	ตร.ม.	4.00	1,350.00	5,400.00	405.00	1,620.00	7,020.00	
	งานผนังกระจกใส หนา 6 มม. กันห้อง + โครงสร้าง	แผ่น	1.00	110.00	110.00	33.00	33.00	143.00	
	งานผนัง อะคริลิกใส หนา 4-5 มม.	แผ่น	1.00	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	หน้าฉากช่องระบายอากาศ ขนาด 14" x 32"	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	รวม							27,639.32	
	รวมผลงานผนัง							148,680.97	
6	6.1 งานประตู 1 บานเปิดเดี่ยว								
	ประตู 1 บานเปิดเดี่ยว	บาน	2.00	13,000.00	26,000.00	3,900.00	7,800.00	33,800.00	
	- งานบ อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- บานกรอบ อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ลู๊กล็อก กระดาษดีเซลหนา 6 มม. ติดตัวอลูมิเนียมขอบขาว แบบลอยเท	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aluminium Composite หนา 3 มม. พู 2 ด้าน	-	-	-	-	-	-	-	
	- มือจับ ขนาด 4 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	
	- เ็นวอร์นิชประตู	-	-	-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	ใช้คัทพั่นในตัววงกบ	-	-	-	-	-	-	-	
-	ก๊วนเจ็ทในบานประตูอลูมิเนียม	-	-	-	-	-	-	-	
รวม								33,800.00	
6.2	งานประตู 2 บานเปิดเดี่ยว								
	ประตู 2 บานเปิดเดี่ยว	บาน	1.00	11,000.00	11,000.00	3,300.00	3,300.00	14,300.00	
-	วงกบ อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	บานกรอบ อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	ลูกบิด กระดกติดฟิล์มสี หนา 6 มม. ติดตัวอลูมิเนียมบานขาว แบบลอยเท	-	-	-	-	-	-	-	
-	Aluminium Composite หนา 3 มม. ปู 2 ด้าน	-	-	-	-	-	-	-	
-	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	
-	เส้นฉนวนประตู	-	-	-	-	-	-	-	
-	ใช้คัทพั่นในตัววงกบ	-	-	-	-	-	-	-	
-	ก๊วนเจ็ทในบานประตูอลูมิเนียม	-	-	-	-	-	-	-	
รวม								14,300.00	
6.3	งานประตู 3 บานเลื่อน								
	ประตู 3 บานเลื่อน	บาน	3.00	12,000.00	36,000.00	3,600.00	10,800.00	46,800.00	
-	วงกบ อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	บานกรอบ อลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	ลูกบิด กระดกเดี่ยวหนา 6 มม. ติดตัวอลูมิเนียม อลูมิเนียมบานลอยเท	-	-	-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโสต AR CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา

แบบแสดงรายการ ปรึมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 วันที่ 8/15

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Aluminiun Composite ทน 3 มม. ปู 2 ด้าน	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้ฉาบ ขนาด 4 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	
	- สุกัลยภัณฑ์บานเดียว	-	-	-	-	-	-	-	
	- ทุบผนังปูนเดิม	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม							46,800.00	
	รวมหมวดงานประติมากรรม - ฝ้าเพดาน							94,900.00	
7	7.1 งานฝ้าเพดานบริเวณโสต AR CLINIC								
	โสตฝ้าเพดาน LED ขนาด 11x29 หรือเทียบเท่า	ชุด	15.00	1,700.00	25,500.00	135.00	2,025.00	27,525.00	
	โสตฝ้าเพดาน LED ขนาด 11x29 หรือเทียบเท่า	ชุด	6.00	280.00	1,680.00	115.00	690.00	2,370.00	
	สวิตช์ไฟทางเดียว + ฝาฝ้าเพดาน หรือเทียบเท่า	ชุด	10.00	58.00	580.00	80.00	800.00	1,380.00	
	ปลั๊กไฟ เต้ารับชนิดติดผนัง 3 ขา 2ชุด + ฝาฝ้าเพดาน หรือเทียบเท่า	ชุด	13.00	167.00	2,171.00	90.00	1,170.00	3,341.00	
	รวม							34,616.00	
	7.2 งานฝ้าเพดานบริเวณ ห้องตรวจโรค AR CLINIC NEGATIVE ROOM								
	โสตฝ้าเพดาน LED ขนาด 11x29 หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	1,700.00	5,100.00	135.00	405.00	5,505.00	
	สวิตช์ไฟทางเดียว + ฝาฝ้าเพดาน หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	58.00	174.00	80.00	240.00	414.00	
	ปลั๊กไฟ เต้ารับชนิดติดผนัง 3 ขา 2ชุด + ฝาฝ้าเพดาน หรือเทียบเท่า	ชุด	6.00	167.00	1,002.00	90.00	540.00	1,542.00	
	รวม							7,461.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ปร.4 วันที่ 9/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัตนฤดี จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัตนฤดี จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน้า : ๖๓๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	7.3 งานไฟฟ้าบริเวณ ห้องตรวจโรค SWAB TEST NEGATIVE ROOM								
	โคมไฟติดเพดานLED ขนาด 11๑*29 หรือเทียบเท่า	ชุด	2.00	1,700.00	3,400.00	135.00	270.00	3,670.00	
	สวิตช์ไฟทางเดียว + หน้ากาก หรือเทียบเท่า	ชุด	2.00	58.00	116.00	80.00	160.00	276.00	
	ปลั๊กไฟ เติร์บชนิดติดผนัง 3 ขา 2ชุด + หน้ากาก หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	167.00	501.00	90.00	270.00	771.00	
	รวม							4,717.00	
	7.4 งานเดินสายไฟฟ้าและตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า								
	ตู้โหลดชั้นมอดูล 24 ช่อง	ชุด	1.0	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	
	- สาย THW 25 sq.mm.	ม.	50.0	96.0	4,800.00	25.00	1,250.00	6,050.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIESสาย THW 25 sq.mm.	lot	1.0	240.0	240.00	-	-	240.00	
	-ท่อร้อยสาย PVC เหล็ก 1" 1/2	เส้น	13.0	235.0	3,055.00	30.00	390.00	3,445.00	
	-FITTING & SUPPORT & ACCESSORIESท่อร้อยสาย PVC เหล็ก 1" 1/2	lot	1.0	152.8	152.75	-	-	152.75	
	ราง Wire way 2x4	เส้น	1.0	460.00	460.00	72.00	72.00	532.00	
	รวม							26,169.75	
	7.5 งานเดินสายไฟจากตู้โหลดชั้นมอดูล ไปโรงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	งานสายไฟจากตู้โหลดชั้นมอดูลเข้าสวิตช์ไฟและตู้เข้าหลอดไฟ โรงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	-สายไฟ THW 2.5 sq.mm	ม.	252	9.00	2,263.86	7.00	1,760.78	4,024.64	
	งานสายไฟจากตู้โหลดชั้นมอดูลเข้าปลั๊กไฟ โรงทางเดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	-สายไฟ THW 2.5 sq.mm	ม.	117	9.00	1,049.40	7.00	816.20	1,865.60	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

(นายภาณุพงศ์ ชูวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนฤดี

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรพีภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรพีภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 วันที่ 10/15

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าสวิตช์คอมและตู้ลมโถงทางเดิน								
	ดินหน้าบริเวณศูนย์แปล								
	-สายไฟ THW 2.5 sq.mm	ม.	31	9.00	279.36	7.00	217.28	496.64	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	lot	1.0	179.6	179.63	-	-	179.63	
	รวม							6,566.51	
	7.6 งานเดินสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิล ไปห้องตรวจโรค ARI CLINIC NEGATIVE ROOM								
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าสวิตช์ไฟและตู้แอร์เข้าหลอดไฟ								
	-สายไฟ THW 2.5 sq.mm	ม.	67	9.00	598.86	9.00	598.86	1,197.72	
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าตู้ไฟฟ้า								
	-สายไฟ THW 2.5 sq.mm	ม.	51	9.00	455.40	7.00	354.20	809.60	
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าตู้ระบบปรับอากาศ								
	-สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	ม.	59	9.00	527.40	7.00	410.20	937.60	
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าตู้ระบบ AHE								
	- สายไฟ THW 6 sq.mm. x4	ม.	23	22.00	506.00	12.00	276.00	782.00	
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าตู้ระบบ CDU								
	- สายไฟ THW 6 sq.mm. x4	ม.	31	22.00	680.24	12.00	371.04	1,051.28	
	งานสายไฟฟ้าตู้โหนดขึ้นเคเบิลเข้าตู้ระบบ CDU								
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm. x10	ม.	23	9.00	207.00	7.00	161.00	368.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงสุขช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรพีภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกาญจน์ หงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเรือน AR CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ บร.4 แผ่นที่ 11/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	lot	1.0	148.7	148.75	-	-	148.75	
	รวม							5,294.95	
7.7	งานเดินสายไฟฟ้าจากตู้โหลดขึ้นเคอร์ ไปห้องSWAB TEST NEGATIVE ROOM								
	งานสายไฟฟ้าจากตู้โหลดขึ้นเคอร์ตู้เข้าตู้วัดชีพและตู้เข้าตู้หลอดไฟ								
	สายไฟ THW 2.5 sq.mm	m.	52	9.00	472.14	7.00	367.22	839.36	
	งานสายไฟฟ้าจากตู้โหลดขึ้นเคอร์ตู้เข้าตู้วัดชีพ								
	สายไฟ THW 2.5 sq.mm	m.	39	9.00	348.30	7.00	270.90	619.20	
-	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	lot	1.0	41.0	41.02	-	-	41.02	
	รวม							1,499.58	
7.8	งานวาง Wire way และ ท่อสายไฟ								
	วาง Wire way 50x100x1220 หน้า 8 มม.	เส้น	42	460	19,320.00	72.00	3,024.00	22,344.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES ราง Wire way 50x100x1220 หน้า 8 มม.	lot	1.0	966.0	966.00	-	-	966.00	
	ท่อสายอ่อนเหล็ก 1/2"	ม้วน	3	300	900.00	105.00	315.00	1,215.00	
	ท่อ EMT 1/2" นิ้ว 3 เมตร + อุปกรณ์ครบชุด	เส้น	28	90	2,520.00	28.00	784.00	3,304.00	
	สแลงข้อกั๊ก 2"x4"	ชุด	40	30	1,200.00	10.50	420.00	1,620.00	
	รวม							29,449.00	
7.9	งานระบบสายสัญญาณและสื่อสาร								
	สาย LAN (CAT6)	m.	115.00	30.00	3,450.00	10.50	1,207.50	4,657.50	
	หัว RJ45 พร้อมล๊อคทั้งชุด	หัว	7.00	23.80	166.60	8.33	58.31	224.91	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐภูมิ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์ยาล

แบบ ปร.4 วันที่ 12/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวัดภูมิ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลวัดภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดกล้อง เติร์ป RU45	ชุด	7.00	140.00	980.00	49.00	343.00	1,323.00	
	สายโทรศัพท์ 4 CORE	ม.	115.00	7.00	805.00	2.45	281.75	1,086.75	
	หัว RJ11 พร้อมล๊อคคิ่งบูท	หัว	7.00	18.00	126.00	6.30	44.10	170.10	
	ชุดกล้อง เติร์ป RJ11	ชุด	7.00	100.00	700.00	35.00	245.00	945.00	
	บล็อกลังพลาสติก 2x4" (ฝังพื้น)	ชุด	5.00	24.00	120.00	8.40	42.00	162.00	
	ท่อ EMT 1/2" นิ้ว	เส้น	28.00	90.00	2,520.00	28.00	784.00	3,304.00	
	ท่อ IMC 1/2" นิ้ว	เส้น	26.00	214.00	5,564.00	32.00	832.00	6,396.00	
	รวม							18,269.26	
	รวมผลงานไม่เข้าและแสงสว่าง							136,043.05	
8	8. หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	8.1 งานเครื่องปรับอากาศ								
	คำนวณติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	งาน	1.00	-	-	18,750.00	18,750.00	18,750.00	
	- พ่อน้ำยา	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อ SUCTION	-	-	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์ท่ออื่น	-	-	-	-	-	-	-	
	- ระบบไฟฟ้าแอร์และควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	
	- แอร์ตก	-	-	-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดภูมิ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง AR Clinic และ ศูนย์แปล
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 วันที่ 13/15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ท่อลม สิ่งกะสี เบอร์ 24 ศ.ก. 8x8" พร้อมช่องเสียบ	ท่อน	6	1,700	10,200	510	3,060	13,260		
	ข้อต่อ 90° สิ่งกะสี เบอร์ 24 ขนาด 8x8"	ชุด	2	650	1,300	195	390	1,690		
	สามทาง สิ่งกะสี เบอร์ 24 ขนาด 8x8"	ชุด	1	750	750	225	225	975		
	Reducing Duct Cover AHE (out)	ชุด	1	2,200	2,200	660	660	2,860		
	ชุดรัดท่อ Duct	ชุด	6	1,000	6,000	300	1,800	7,800		
	Aerotape	ม้วน	1	490	490	147	147	637		
	แผ่น Aeroflex หนา 13 มม.	แผ่น	6	500	3,000	150	900	3,900		
	กาวดำทาฉนวน แผ่น Aeroflex	กบ.	1	290	290	87	87	377		
	AG Air Grill 10x10"	ชุด	3	1,500	4,500	450	1,350	5,850		
	รวมหมวดงานเครื่องปรับอากาศ							56,099		
9	9. หมวดงานระบบระบายอากาศ									
	9.1 งานติดตั้งระบบระบายอากาศ									
	FHU Filter Housing Unit	ชุด	1	85,000.00	85,000.00	25,500.00	25,500.00	110,500.00		
	Support รองรับพัดลม	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00		
	Stud - Rod น็อต-แหวน	เส้น	2	98.00	196.00	29.40	58.80	254.80		
	ปั๊มหีลิค	ตัว	8	25.00	200.00	7.50	60.00	260.00		
	เหล็กตัววี 4" รางน้ำ	เส้น	2	660.00	1,320.00	198.00	396.00	1,716.00		
	9.2 งานระบบท่อส่งลมระบบระบายอากาศ									
	ท่อลม สิ่งกะสี เบอร์ 24 ศ.ก. 10x10" พร้อมช่องเสียบ	ท่อน	3	1,900.00	5,700.00	570.00	1,710.00	7,410.00		
	ท่อลม สิ่งกะสี เบอร์ 24 ศ.ก. 8x8" พร้อมช่องเสียบ	ท่อน	3	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ คงสุขชัย)

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

นาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

แบบ ปร.4 วันที่ 14/15

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อลม สังกะสี เบอร์ 24 ศ.ก. 6"x6" พร้อมช่องเสียบ	ท่อน	6	1,300.00	7,800.00	390.00	2,340.00	10,140.00	
	หมวกครอบกับแผ่นสังกะสีพร้อมตะแวงกันสัดปีก	ชุด	1	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	ข้องอ 90° สังกะสี เบอร์ 24 ขนาด 10"x10"	ชุด	1	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00	
	ข้องอ 90° สังกะสี เบอร์ 24 ขนาด 8"x8"	ชุด	1	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	ข้องอ 90° สังกะสี เบอร์ 24 ขนาด 6"x6"	ชุด	3	600.00	1,800.00	180.00	540.00	2,340.00	
	Reducing Cover Air Grill Bed Head	ชุด	1	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	Reducing Duct 8"/6" Cover Housing Fan (in)	ชุด	1	2,700.00	2,700.00	810.00	810.00	3,510.00	
	Reducing Duct 10" Cover Housing Fan (out)	ชุด	1	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	ชุดรัดท่อ Duct	ชุด	12	1,000.00	12,000.00	300.00	3,600.00	15,600.00	
	Flexible Duct 6"	ม้วน	1	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	Flexible (ป้องกันการสั่นสะเทือน)	ชุด	1	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	Exhaust Air Grill with pre filter 24"x18"	ชุด	3	3,500.00	10,500.00	1,050.00	3,150.00	13,650.00	
	9.3หมวดงาน BUILT IN SYSTEM ทึบเสียงผู้ป่วย								
	แผ่นคอมโพสิตหนา 4 มิลลิเมตร	ตร.ม.	7.00	2,033.00	14,231.00	609.90	4,269.30	18,500.30	
	โคมไฟ 18 w. แบบฝาครอบปัส	ชุด	3.00	1,290.00	3,870.00	115.00	345.00	4,215.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว+หน้ากาก	ชุด	3.00	58.00	174.00	80.00	240.00	414.00	
	รวมมือจับหัวเตียง สแตนเลส	ชุด	3.00	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00	7,800.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

(นายเจริญชัย หอใหญ่)

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุง AR Clinic และ ศูนย์แปล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดสงขลา

แบบ ป.ร.4 วันที่ 15/15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.4 งานตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ									
	ตู้ควบคุมปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น กันน้ำ	ตู้	1	5,680.00	5,680.00	1,704.00	1,704.00	7,384.00	
	เมนเบรกเกอร์ CB 32 A 3P	EA	1	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	เมนเบรกเกอร์ CB 16 A 3P	EA	1	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	เมนเบรกเกอร์ CB 16 A 2P	EA	1	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	Magnetic	EA	2	1,100.00	2,200.00	330.00	660.00	2,860.00	
	SELECTOR SWITCH ON/OFF with nameplate	EA	2	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	SELECTOR SWITCH AUTO/OFF/MAN with nameplate	EA	1	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	Speed Fan 3 step	EA	1	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	Pilot Lamp LED 22mm 220V	EA	8	180.00	1,440.00	54.00	432.00	1,872.00	
	Hour meter (analog)	EA	2	380.00	760.00	114.00	228.00	988.00	
	BULB ตู้ควบคุมพร้อมแผงโมดูลไฟลิค (ตามแบบ) (หน้า-หลัง)	ชุด	1	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	สวิตช์ไฟทางเดียว + หน้ากาก	ชุด	1	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
รวมผลงานระบบปรับอากาศ								264,329.10	

ส่วนที่ 2 หน่วยงานติดตั้งตู้หรือติดตั้ง										
	ติดตั้งตู้ปรับอากาศแบบ AHE ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 BTU	เครื่อง	1.00	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00		
	ติดตั้งตู้ติดตั้งแผงไฟฝัง ขนาด 14 นิ้ว	เครื่อง	2.00	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00		
รวมผลงานติดตั้งตู้หรือติดตั้ง								93,400.00		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ คงชูชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญชัย ทองใหญ่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธางาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา



เอกสาร

รายการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน

โรงพยาบาลรัตภูมิ

โครงการ : งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล

โรงพยาบาลรัตภูมิ

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กระทรวงสาธารณสุข

Ca

80m

2

รายการแบ่งงวด-งานงวดเงิน

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงโซน ARI CLINIC และ ศูนย์แปล
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลรัตนภูมิ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
 ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %
 ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน (หกสิบวัน)
 การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕๐ % (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ ได้ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ
- ๑.๒ ได้ดำเนินการงานโครงสร้างแล้วเสร็จ
- ๑.๓ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบอากาศแล้วเสร็จ
- ๑.๔ ได้ดำเนินการงานติดตั้งฝ้าแล้วเสร็จ(ยกเว้นติดกับงานระบบ)
- ๑.๕ ติดตั้งงานไฟฟ้าแล้วเสร็จ(ยกเว้นติดกับงานระบบ)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๐ % (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ดำเนินการงานที่เหลือจากแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ
 หรือทางโรงพยาบาล จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

๕*

๑๐๖

๕